

CONTRATO No CN-JUR-396/2021

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. MOISÉS QUINTERO TOSCUENTO** EN SU CARÁCTER DE **APODERADO LEGAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ **"EL PRD"**, Y POR LA OTRA, **"INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR, S.A. DE C.V."**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ **"EL PRESTADOR"**, Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES CONOCERÁ COMO **"LAS PARTES"**, LOS CUALES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

- I. DECLARA "EL PRD", POR CONDUCTO DE SU APODERADO:**
- I.1** Que su representado es un Instituto Político creado en términos de lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Políticos, con registro único ante el Instituto Nacional Electoral, y que tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postula y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 - I.2** Que su Apoderado tiene facultades para celebrar el presente contrato en su nombre y representación, mismas que no le han sido revocadas a la fecha, según consta en la Escritura Pública Número [REDACTED] de fecha 15 de junio de 2021, otorgada ante la Fe del Dr. Sergio Navarrete Mardueño, Notario Público Número 128 de la Ciudad de México.
 - I.3** Que requiere los servicios de una de una empresa que tenga por objeto, entre otras actividades, la construcción y la conservación de inmuebles.
 - I.4** Que para efectos de este contrato señala como su domicilio el ubicado en Avenida Benjamín Franklin número 84, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, Ciudad de México.
- II. DECLARA "EL PRESTADOR", POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO:**
- II.1** Que su representado es una sociedad mercantil legalmente constituida, como lo acredita con la Escritura Pública número [REDACTED] de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del Maestro en Derecho José Antonio Armendáriz Munguía, Notario Público número 70 del Estado de México, inscrita en el Registro Público de la

CONTRATO No CN-JUR-396/2021

Propiedad y de Comercio del Estado de México, bajo el folio mercantil electrónico número [REDACTED] con fecha 16 de febrero de 2018. Con Registro Federal de Contribuyentes ICM171121E48.

- II.2 Que el C. [REDACTED] en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, cuenta con poderes amplios para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del mismo, lo que acredita con la Escritura Pública número [REDACTED] de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del Maestro en Derecho. José Antonio Armendáriz Munquía. Notario Público número 70 del Estado de México. El C. [REDACTED] bajo protesta de decir verdad, declara que dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma alguna.
- II.3 Que tiene capacidad jurídica para contratar y no existe impedimento alguno para obligarse en los términos de este contrato, toda vez que reúne las condiciones técnicas, económicas y demás necesarias que requiere "EL PRD" para la presente contratación.
- II.4 Que conoce las características técnicas del servicio objeto del presente contrato y que dispone de los recursos técnicos y económicos necesarios para proporcionar dicho servicio de forma eficiente, oportuna y en las mejores condiciones para "EL PRD", toda vez que cuenta con todos los equipos y materiales necesarios, así como con el personal que tiene experiencia y capacidad requeridas para proporcionar el servicio objeto de este contrato.
- II.5 Que conoce el sentido y alcance de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), aplicable a los Partidos Políticos Nacionales.
- II.6 Que acredita su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral, con el Acuse de Refrendo número RNP: 202010291158695.
- II.7 Que para todos los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en [REDACTED]

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO. "EL PRESTADOR", se obliga a prestar a "EL PRD" el Servicio de Adecuación del Auditorio en el inmueble propiedad de "EL PRD", ubicado en Av. Monterrey número 50, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, conforme a especificaciones detalladas en la cotización anexa de fecha 24 de diciembre de 2021.

CONTRATO No CN-JUR-396/2021

SEGUNDA. - PRECIO. El monto del servicio objeto del presente contrato es por la cantidad de \$3'295,833.77 (Tres millones doscientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y tres pesos 77/100 M.N.), más el 16% de impuesto al valor agregado por \$527,333.40 (Quinientos veintisiete mil trescientos treinta y tres pesos 40/100 M.N.); importe total a pagar de **\$3'823,167.17 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTRITRÉS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.)**.

TERCERA. - FECHA Y FORMA DE PAGO. "EL PRD" se obliga a pagar el precio de los servicios contratados de la siguiente manera:

"EL PRD" otorga a "EL PRESTADOR", un anticipo del 90% de los trabajos cotizados, correspondiente a la cantidad de \$3'440,850.45 (Tres millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos cincuenta pesos 45 /100 M.N.) impuesto al valor agregado incluido, conforme a cotización anexa de fecha veinticuatro de diciembre de 2021, que forma parte integral del presente contrato; pagadero el día **31 de diciembre de 2021**.

Las partes convienen que la diferencia se deberá pagar a través de estimaciones de montos variables, de acuerdo a volúmenes medidos en sitio, avalados por personal adscrito al área de Servicios Generales, amortizando el mismo porcentaje del primer pago en cada una de las estimaciones.

El pago total de los trabajos ejecutados podrá ser realizado a más tardar el día **31 de mayo del 2022**.

Los pagos mencionados en los párrafos que anteceden, los realizará "EL PRD" a "EL PRESTADOR", acorde con las especificaciones y fecha convenidas en la cotización anexa de fecha 24 de diciembre de 2021, previa entrega de los comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes, mismos que se pagarán una vez revisados y autorizados por el área respectiva.

CUARTA. - FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. "EL PRESTADOR" se obliga a proporcionar el servicio objeto del presente **del 03 de enero al 29 de abril del 2022**.

QUINTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia del presente contrato será **del 28 de diciembre de 2021 al 31 de julio de 2022**.

SEXTA. - RESPONSABILIDAD CIVIL. "EL PRESTADOR" para el caso de incumplimiento de los servicios contratados, le será exigible la responsabilidad civil en los términos establecidos en el Código Civil en la Ciudad de México.

SÉPTIMA. - RESCISIÓN. Cualquiera de "LAS PARTES" podrá rescindir el presente contrato en el caso de que alguna incumpla cualquiera de las obligaciones a su cargo, convenidas en los términos y condiciones de este contrato.

CONTRATO No CN-JUR-396/2021

Las partes convienen expresamente que para la rescisión opere de pleno derecho y sin necesidad de intervención judicial, bastará que así lo comunique por escrito a "EL PRESTADOR", expresando la fecha en la que el contrato quedará rescindido para todos los efectos legales a que haya lugar.

OCTAVA. - OBLIGACIONES DE EL PRESTADOR. Se obliga a responder de los posibles daños y desperfectos que puedan presentar los equipos y servicios materia de este contrato.

NOVENA. - PENA CONVENCIONAL. "EL PRESTADOR" conviene que, "EL PRD" le deduzca el 30% del monto máximo de los servicios contratados para el caso de incumplimiento, según corresponda a las obligaciones pactadas objeto del contrato dentro del plazo convenido, así como al cumplimiento forzoso de lo convenido.

DÉCIMA. - MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Cualquier modificación al presente contrato, deberá formalizarse por escrito mediante convenio modificatorio.

DÉCIMA PRIMERA. – FIANZA POR PAGO DE ANTICIPO. EL "PRESTADOR" se obliga a contratar póliza de fianza en favor de "EI PRD", para garantizar el valor total del pago de anticipo descrito en la cláusula tercera del presente contrato; presentando la póliza en el Departamento Jurídico de "EL PRD", dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma de este instrumento jurídico, so pena de rescisión.

DÉCIMA SEGUNDA. – FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EL "PRESTADOR" se obliga a contratar póliza de fianza en favor de "EI PRD", para garantizar el 10% del valor total del presente contrato, así como para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, y mantenerlo actualizado por todo el tiempo de su vigencia, y convenio modificatorio que en su caso y a su conclusión se llegare a suscribir; presentando dicha póliza en el Departamento Jurídico de "EL PRD", dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma de este instrumento jurídico, so pena de rescisión.

DÉCIMA TERCERA. - FIANZA DE VICIOS OCULTOS. "EL PRESTADOR", se obliga a contratar póliza de fianza en favor de "EI PRD" por el 10% del monto de los trabajos ejecutados, sin IVA, la cual estará vigente durante el plazo de doce meses contados a partir del acto de entrega recepción formal de los trabajos objeto de este instrumento, como garantía para el caso de que, a la conclusión de la vigencia de este contrato, se detecten vicios ocultos derivados de la mala ejecución de los trabajos convenidos, contados a partir de la fecha de entrega de los servicios, presentándola al Departamento Jurídico de "EL PRD", dentro de los 15 días hábiles posteriores a la conclusión de la entrega de los servicios convenidos en este instrumento Jurídico.

CONTRATO No CN-JUR-396/2021

DÉCIMA CUARTA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de este contrato, que resulte de caso fortuito o fuerza mayor.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos.



DÉCIMO QUINTA. - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Fuero Común con residencia en la Ciudad de México. Las partes renuncian al fuero que les pudiera corresponder por razón de sus domicilios presentes o futuros.

LEÍDAS LAS CLÁUSULAS POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

POR "EL PRD"


C. MOISÉS QUINTERO TOSCUENTO
APODERADO LEGAL

POR "EL PRESTADOR"


C. 
ADMINISTRADOR ÚNICO DE
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL &
JOR, S.A. DE C.V.

POR LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO


C. MÓNICA PAMELA VÁZQUEZ DE LA VEGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PRELIMINARES					
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPIAL A BASE DE PANEL DE YESO DE 13 MM A UNA CARA, BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL DE AMARRE, COLOCACIÓN DE CANES DE MADERA EN MARCOS DE PUERTAS, CALAFATEO DE JUNTAS CON COMPUESTO REDIMIX Y PERFACINTA, INCLUYE: HOJAS ABATIBLES COMO PUERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 3RA DE 16 MM, CADENAS, CANDADOS, BISAGRAS, RETIRO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, SELLADO PERIMETRAL PARA EVITAR EL PASO DE POLVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.00	\$ 555.61	\$ 5,556.10
2	RETIRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MESAS DE MADERA DE CUALQUIER DIMENSIÓN, RETIRO DEL RESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON RECUPERACIÓN Y ACARREO A BODEGA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 21,018.69	\$ 21,018.69
3	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE LOSA PLANA DE CONCRETO ARMADO, DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO ESTRUCTURAL (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, EN EL QUE SE DETERMINEN LA VIABILIDAD DE LA DEMOLICIÓN DE LA LOSA PLANA DE CONCRETO ARMADO Y LA TRABE DE CONCRETO ARMADO, ESPECIFICANDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, ASÍ COMO EL DISEÑO DE POSIBLES REFUERZOS ESPECIFICANDO DIMENSIONES, SECCIONES DE ELEMENTOS, TIPOS DE MATERIALES, RESISTENCIAS Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE LOS REFUERZOS, APUNTALAMIENTOS DE ACUERDO A LO QUE ESPECIFIQUE EL PROYECTO ESTRUCTURAL, RETIRO DE CUALQUIER ELEMENTO DE REFUERZO DE CONCRETO ARMADO, RETIRO DE CUALQUIER TIPO DE RELLENOS Y ENTORTADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	30.00	\$ 4,336.45	\$ 130,093.50
4	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE TRABE DE CONCRETO ARMADO DE 20 X 50 CM, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO ESTRUCTURAL (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, EN EL QUE SE DETERMINEN LA VIABILIDAD DE LA DEMOLICIÓN DE LA LOSA PLANA DE CONCRETO ARMADO Y LA TRABE DE CONCRETO ARMADO, ESPECIFICANDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, ASÍ COMO EL DISEÑO DE POSIBLES REFUERZOS ESPECIFICANDO DIMENSIONES, SECCIONES DE ELEMENTOS, TIPOS DE MATERIALES, RESISTENCIAS Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE LOS REFUERZOS, APUNTALAMIENTOS DE ACUERDO A LO QUE ESPECIFIQUE EL PROYECTO ESTRUCTURAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	6.50	\$ 11,500.00	\$ 74,750.00

Inmobiliaria y Constructora MAL & JOR S.A. DE C.V.
ICM171121E48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**



POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	DEMOLICIÓN DE MURO MACIZO DE CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE: RETIRO DE CUALQUIER ELEMENTO DE REFUERZO DE CONCRETO ARMADO, RETIRO DE CUALQUIER TIPO DE ACABADOS Y ZOCLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.50	\$ 3,936.45	\$ 5,904.68
6	DEMOLICIÓN DE MURO DIVISORIO DE LADRILLO, INCLUYE: RETIRO DE CUALQUIER ELEMENTO DE REFUERZO DE CONCRETO ARMADO, RETIRO DE CUALQUIER TIPO DE ACABADOS Y ZOCLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50.00	\$ 2,336.45	\$ 116,822.50
7	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE CUALQUIER ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DE CUALQUIER TIPO DE ACABADOS, RELLENOS Y ENTORTADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	42.00	\$ 2,336.45	\$ 98,130.90
8	RETIRO DE RELLENO DE CUALQUIER TIPO Y/O TERRENO NATURAL, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ESCARIFICADO, APISONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	70.00	\$ 682.24	\$ 47,756.80
9	RETIRO DE LAMBRIN DE AZULEJO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE TODO TIPO DE PEGAMENTOS DE CUALQUIER ESPESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20.00	\$ 261.68	\$ 5,233.60
10	RETIRO DE ZOCLO CERÁMICO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE TODO TIPO DE PEGAMENTOS, RESANE EN MURO DEJANDO EL MISMO ACABADO AL EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	65.00	\$ 107.48	\$ 6,986.20
11	RETIRO DE MURO DE PANEL DE YESO A UNA CARA, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE CUALQUIER TIPO DE CANCELERÍA CON RECUPERACIÓN, RETIRO DE BASTIDOR METÁLICO Y SISTEMA DE SUJECIÓN, RETIRO DE TODO TIPO DE INSTALACIONES (TUBERÍAS, CABLEADOS Y ACCESORIOS), RETIRO DE CUALQUIER TIPO DE ZOCLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	30.00	\$ 307.48	\$ 9,224.40
12	RETIRO DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL DE HASTA 1.20 X 2.40 M, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE MARCO, CHAMBRANAS, BATIENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00	\$ 364.49	\$ 3,280.41

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.
 ICM171121E48
 inmobiliariamalJOR@hotmail.com





**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO A 24 DE DICIEMBRE DE 2021.

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	RETIRO DE VENTANA DE CUALQUIER MATERIAL, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE MARCOS, CRISTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
13	DE 5.30 X 1.60 M.	PZA	1.00	\$ 1,981.31	\$ 1,981.31
14	DE 2.85 X 1.10 M.	PZA	1.00	\$ 732.48	\$ 732.48
15	RETIRO DE ESCALERA DE BASTIDOR Y BARANDAL DE ACERO Y HUELLAS DE MADERA DE 0.80 DE ANCHO, COMPUESTA POR 10 ESCALONES Y 1 DESCANSO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO RAMPAS DE PERFILES DE ACERO, BARANDALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 5,327.10	\$ 5,327.10
16	RETIRO DE LUMINARIA DE CUALQUIER TIPO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CANCELACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, RETIRO DE TUBERÍAS Y CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	42.00	\$ 511.68	\$ 21,490.56
17	CANCELACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA (CONTACTO, APAGADOR, TERMOSTATO), SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE TUBERÍA, CABLES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	30.00	\$ 511.68	\$ 15,350.40
18	CANCELACIÓN DE SALIDA DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS, TELEFONÍA, SEÑAL DE TELEVISIÓN), SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE TUBERÍA Y SOPORTERÍA, ENROLLADO Y PROTECCIÓN DE CABLES Y ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	10.00	\$ 511.68	\$ 5,116.80
19	RETIRO DE TUBERÍA Y CABLEADO DE CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	50.00	\$ 150.56	\$ 7,528.00
20	RETIRO DE TABLERO Y/O INTERRUPTOR ELÉCTRICO DE CUALQUIER TIPO Y CAPACIDAD, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE, DESCONEXIÓN, DESMONTAJE, IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO, RETIRO DE TUBERÍAS, RETIRO DE SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 981.31	\$ 2,943.93

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.
ICM171121E48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21	RETIRO DE WC DE CUALQUIER TIPO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS, CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 1,007.48	\$ 3,022.44
22	RETIRO DE MINGITORIO DE CUALQUIER TIPO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS, CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 1,007.48	\$ 2,014.96
23	RETIRO DE LAVABO DE CUALQUIER TIPO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE CESPOL, MEZCLADORA, CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 1,007.48	\$ 2,014.96
24	CANCELACIÓN DE SALIDA SANITARIA DE COLADERA DE PISO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE TUBERÍA Y SOPORTERIA, ACCESORIOS, RESANES Y COLOCACIÓN DEL MISMO ACABADO EN PISO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00	\$ 511.68	\$ 1,023.36
25	RETIRO DE ESPEJO DE CUALQUIER DIMENSIÓN, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 607.48	\$ 1,214.96
26	RETIRO DE MAMPARA DE BAÑO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE FIJOS, PUERTAS, SISTEMA DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.00	\$ 420.56	\$ 6,308.40
27	RETIRO DE ACCESORIOS DE CUALQUIER TIPO (PAPELERA EN ROLLO, DESPACHADOR DE TOALLAS, DESPACHADOR DE GEL, SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO), CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00	\$ 340.19	\$ 3,061.71
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 603,889.15
ALBAÑILERÍA					
28	RELLENO CON MATERIAL TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR APISONADO, INCLUYE: RIEGO DE AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	65.00	\$ 1,435.51	\$ 93,308.15



**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO A 24 DE DICIEMBRE DE 2021.

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29	FABRICACIÓN DE PISO DE 10 CM DE ESPESOR EN ESCALONES, PARA FORMAR ISOPTICA, A BASE DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, ACABADO FINO, REALIZANDO JUNTAS CONSTRUCTIVAS (FRÍAS) A CADA 3.00 M EN AMBOS SENTIDOS MEDIANTE CORTE CON DISCO A UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 CM, COLOCANDO RELLENO PREMOLDEADO DE ESPUMA DE POLIETILENO BACKER ROD DE 1/4" Y CON RELLENO DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO, INCLUYE: ARMADO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10, CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERAS, CURADO, VIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	170.00	\$ 792.52	\$ 134,728.40
30	FABRICACIÓN DE "SARDINEL" DE 8 X 10 CM, PARA FORMAR ESCALÓN DE ISOPTICA, A BASE DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, ACABADO FINO, REALIZANDO JUNTAS CONSTRUCTIVAS (FRÍAS) A CADA 3.00 M EN AMBOS SENTIDOS MEDIANTE CORTE CON DISCO A UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 CM, COLOCANDO RELLENO PREMOLDEADO DE ESPUMA DE POLIETILENO BACKER ROD DE 1/4" Y CON RELLENO DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERAS, CURADO, VIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	110.00	\$ 289.72	\$ 31,869.20
31	FABRICACIÓN DE MURO DE LADRILLO DE BARRO PREFABRICADO DE 6 X 9 X 20 CM APARENTE, INCLUYE: CUATRAPEO DE LADRILLOS CON EL MURO EXISTENTE, REFUERZOS INTERIORES DE CONCRETO, ANCLAJE A MURO EXISTENTE, APLICACIÓN DE REPELENTE AL AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.00	\$ 355.14	\$ 1,420.56
32	FABRICACIÓN DE MURO DE LADRILLO DE 30 CM DE ALTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	15.00	\$ 355.14	\$ 5,327.10
33	FABRICACIÓN DE RAMPA EN PISO DE 1.50 X 2.50 M, A BASE DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO FINO, ARMADO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10, CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERAS, CURADO, VIBRADO, INCLUYE: DEMOLICIÓN CONTROLADA DE PISO DE CONCRETO DE 1.50 X 2.50 X 0.10 M, CORTE CON DISCO, RETIRO DE RELLENOS, ACABADO CON PORCELANATO DE 90 X 90 CM DE LA MISMA ESPECIFICACIÓN AL EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 7,009.35	\$ 7,009.35

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.
ICM171121E48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO A 24 DE DICIEMBRE DE 2021.

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
34	CANCELACIÓN DE RAMPA DE 1.50 X 1.50 M, INCLUYE: DEMOLICIÓN CONTROLADA DE PISO DE CONCRETO DE 1.50 X 1.50 X 0.10 M, CORTE CON DISCO, FABRICACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO FINO, ARMADO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10, CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERAS, CURADO, VIBRADO, INCLUYE: ACABADO CON PORCELANATO DE 90 X 90 CM DE LA MISMA ESPECIFICACIÓN AL EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 1,635.51	\$ 1,635.51
35	AJUSTE DE MEDIDAS DE VANO DE PUERTA DE EMERGENCIA DE 1.60 M A 0.90 M, INCLUYE: FABRICACIÓN DE MURO DE LADRILLO DE BARRO PREFABRICADO DE 6 X 9 X 20 CM APARENTE, CUATRAPEO DE LADRILLOS CON EL MURO EXISTENTE, REFUERZOS INTERIORES DE CONCRETO, ANCLAJE A MURO EXISTENTE, APLICACIÓN DE REPELENTE AL AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 1,401.87	\$ 1,401.87
36	SELLADO DE VENTANA CON MEDIDAS TOTALES DE 2.20 X 0.70, INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE 2 VENTANAS DE PERSIANAS, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA, FABRICACIÓN DE MURO DE LADRILLO DE BARRO PREFABRICADO DE 6 X 9 X 20 CM, CUATRAPEO DE LADRILLOS CON EL MURO EXISTENTE, REFUERZOS INTERIORES DE CONCRETO, ANCLAJE A MURO EXISTENTE, APLICACIÓN DE REPELENTE AL AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 3,271.03	\$ 3,271.03
37	REGISTRO SANITARIO DE 0.70 X 0.50 X 0.70 MTS. A BASE DE MURO DE LADRILLO ROJO 7 X 14 X 28 CM ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO f' c= 200 Kg/Cm2. DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6-10/10, APLANADO INTERIOR DE 2 CM ACABADO PULIDO A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP. 1:4, MEDIA CAÑA A BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPAS DE CONCRETO CIEGAS CON MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", DOS OREJAS POR TAPA A BASE DE ALAMBRÓN, SELLADO DE PERÍMETRO CON SILICON DE POLIURETANO, EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,336.45	\$ 2,336.45

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.

ICM171121E48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
PRESENTE.**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
38	NIVELACIÓN DE BROCAL DE REGISTRO DE 50 X 70 CM, INCLUYE: RETIRO DE MUROS Y TAPA, NIVELACIÓN A BASE DE MUROS DE BLOCK, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y TAPA CON MARCO DE 1 1/2" X 1/8" COLADA CON CONCRETO, SELLADO DE PERÍMETRO CON SILICON DE POLIURETANO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,336.45	\$ 2,336.45
SUBTOTAL ALBAÑILERÍA					\$ 284,644.07
ELEMENTOS FALSOS					
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE PANEL DE YESO DE 13 MM A DOS CARAS, BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL DE AMARRE, COLOCACIÓN DE CANES DE MADERA EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, CALAFATEO DE JUNTAS CON COMPUESTO REDIMIX Y PERFACINTA, LIJADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	55.00	\$ 874.02	\$ 48,071.10
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE PANEL DE YESO DE 13 MM A UNA CARA, BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL DE AMARRE, COLOCACIÓN DE CANES DE MADERA EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, CALAFATEO DE JUNTAS CON COMPUESTO REDIMIX Y PERFACINTA, LIJADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	35.00	\$ 667.29	\$ 23,355.15
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE PANEL DE YESO DE 13 MM, BASTIDOR A BASE DE CANALETA DE CARGA, CANAL LISTÓN, ÁNGULO GALVANIZADO PERIMETRAL A CADA 60 CM EN AMBOS SENTIDOS, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, CALAFATEO DE JUNTAS CON COMPUESTO REDIMIX Y PERFACINTA, LIJADO, INCLUYE: APERTURA DE VANOS Y MARCO DE SUSPENSIÓN PARA LUMINARIAS Y REJILLAS DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	120.00	\$ 992.06	\$ 119,047.20

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.

ICM171121E48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLO HORIZONTAL (PLAFÓN) DE 1.70 M DE DESARROLLO, DE 4 CARAS, A BASE DE PANEL DE YESO DE 13 MM, BASTIDOR A BASE DE CANALETA DE CARGA, CANAL LISTÓN, ÁNGULO GALVANIZADO PERIMETRAL A CADA 60 CM EN AMBOS SENTIDOS, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12, CALAFATEO DE JUNTAS CON COMPUESTO REDIMIX Y PERFACINTA, LIJADO, INCLUYE: APERTURA DE VANOS Y MARCO DE SUSPENSIÓN PARA LUMINARIAS Y REJILLAS DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	80.00	\$ 1,401.87	\$ 112,149.60
43	CAJILLO FALSO DE 3 CARAS CON UN DESARROLLO DE HASTA 80 CM, A BASE DE PANEL DE YESO DE 13 MM, BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL DE AMARRE, CALAFATEO DE JUNTAS CON COMPUESTO REDIMIX Y PERFACINTA, LIJADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	7.00	\$ 576.56	\$ 4,035.92
SUBTOTAL ELEMENTOS FALSOS					\$ 306,658.97
ACABADOS					
44	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS, SOBRE MUROS Y PLAFONES CON CUALQUIER TIPO DE ACABADO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA POR EL ÁREA USUARIA, APLICANDO UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO, INCLUYE: RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	500.00	\$ 144.48	\$ 72,240.00
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINÓLEUM EN ROLLO DE 3.5 MM DE ESPESOR COLOR GRIS TEXTURIZADO EN PISO, FIJADO MEDIANTE PEGAMENTO DE CONTACTO EN TODA LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	210.00	\$ 1,450.93	\$ 304,695.30
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDERRAPANTE DE 1" COLOR NEGRO, INCLUYE: LIMPIEZA TOTAL DE TODO TIPO DE PEGAMENTOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	45.00	\$ 84.11	\$ 3,784.95
47	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKA ZERO SALITRE EN MUROS, INCLUYE: RETIRO DE SALITRE Y CUALQUIER TIPO DE SELLADOR EXISTENTE, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	450.00	\$ 398.22	\$ 179,199.00

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.
ICM171121E48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SUBTOTAL ACABADOS					\$ 559,919.25
CARPINTERÍA					
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PRIMERA TIPO TAMBOR DE 0.90 X 2.10 M, BASTIDOR DE PINO DE 1 1/2" X 3/4" (PEINAZOS A CADA 40 CM), FORRO CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM POR AMBAS CARAS, CHAPEADO EN TODOS LOS CANTOS, MARCO DE PINO DE 70 CM X 3/4", CHAMBRANAS, BATIENTES, ACABADO CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR NEGRO, INCLUYE: CIERRA PUERTA, BISAGRAS CROMO MATE, CERRADURA RECTANGULAR DE LLAVE Y BOTÓN COLOR NEGRO, TOPE DE PISO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 7,420.56	\$ 14,841.12
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PRIMERA TIPO TAMBOR DE 0.90 X 2.10 M, BASTIDOR DE PINO DE 1 1/2" X 3/4" (PEINAZOS A CADA 40 CM), FORRO CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM POR AMBAS CARAS, CHAPEADO EN TODOS LOS CANTOS, MARCO DE PINO DE 4" X 3/4", CHAMBRANAS, BATIENTES, ACABADO CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR NEGRO, INCLUYE: BISAGRAS CROMO MATE, CERRADURA RECTANGULAR DE LLAVE Y BOTÓN COLOR NEGRO, TOPE DE PISO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 7,420.56	\$ 14,841.12
50	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESA DE ESTRADO DE 8.05 X 0.60 X 0.75 M (CURVA), (FRENTE DE LA MESA DE 1.11 M), A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, BARRA Y COSTADOS LATERALES E INTERMEDIOS TIPO TAMBOR, BASTIDOR DE 1 1/2" X 3/4" (PEINAZOS A CADA 40 CM), FORRO CON TRIPLAY DE 6 MM POR AMBAS CARAS, CHAPEADO EN TODOS LOS CANTOS, CARGADORES PERIMETRALES, ACABADO CON LAMINADO PLÁSTICO DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN EN TODAS LAS CARAS Y CANTOS, INCLUYE: PASA CABLES DE PVC, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DEL CONGRESO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 70,093.46	\$ 70,093.46
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE TRABAJO DE MADERA DE PRIMERA TIPO TAMBOR DE 0.50 X 1.30 M, Y SOPORTE VERTICAL (PATA) DE 0.50 X 0.75 M, AMBOS FABRICADOS A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 1 1/2" X 3/4" (PEINAZOS A CADA 40 CM), FORRO CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM POR AMBAS CARAS, CHAPEADO EN TODOS LOS CANTOS, CARGADORES PERIMETRALES, ACABADO CON DOS MANOS DE BARNIZ COLOR DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR EL ÁREA USUARIA, INCLUYE: PASA CABLES DE PVC, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 10,747.66	\$ 10,747.66
SUBTOTAL CANCELERÍA					110,523.36

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.
ICM171121E48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR DE 0.90 X 2.10 M, BISAGRA HIDRÁULICA, PIVOTE, JUEGO DE JALADERAS TIPO "C" DE 30 CM ACABADO PULIDO MATE Y CHAPA PALETA AL PISO, CONTRA, DOS TOPES DE PISO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 15,214.95	\$ 30,429.90
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 0.30 X 1.35 M, LÍNEA DE BOLSA DE 3", CON VIDRIO COLOR HUMO DE 6 MM, COMPUESTA, INCLUYE: HERRAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 2,803.74	\$ 5,607.48
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM ESMERILADO DE 3.30 X 4.55 M, EN SECCIONES DE 0.85 X 4.55 M, A UNA ALTURA DE 4.00 M, INCLUYE: ESTRUCTURA PRINCIPAL A BASE DE PTR DE 4" X 2" FORRADA CON PERFIL DE ALUMINIO MARCA CUPRUM PARA FACHADA INTEGRAL, SELLO CON CINTA NORTON COLOR GRIS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 91,212.15	\$ 91,212.15
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "PARED" DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM ESMERILADO DE 3.30 X 1.20 M, EN SECCIONES DE 0.85 X 1.20 M, INCLUYE: ESTRUCTURA PRINCIPAL A BASE DE PTR DE 4" X 2" FORRADA CON PERFIL DE ALUMINIO MARCA CUPRUM PARA FACHADA INTEGRAL, SELLO CON CINTA NORTON COLOR GRIS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 60,747.66	\$ 60,747.66
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOTIPO EN VOLUMEN DE 90 CM DE DIÁMETRO, A BASE DE PLACA DE ALUCOBOND DE 6 MM CORTADO A LASER Y TERMINADO CON PINTURA AUTOMOTIVA COLOR NEGRO ACABADO MATE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 12,345.79	\$ 12,345.79
SUBTOTAL CANCELERÍA					\$ 200,342.98
HERRERÍA					
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA DE LÍNEA COMERCIAL DE 0.90 X 2.10 M, FABRICADA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA COLOR DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: CERRADURA DE SEGURIDAD, BARRA DE PÁNICO, CIERRAPUERTAS, SEÑALIZACIÓN REFERENTE A SALIDA DE EMERGENCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 20,009.35	\$ 20,009.35

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.
ICM171121E48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**



POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
58	INSTALACIÓN DE "PASO DE GATOS" A UNA ALTURA DE 5.00 M, DE 70 CM DE ANCHO FABRICADO A BASE DE PTR DE 2" X 2", TRAVESAÑOS SECUNDARIOS A CADA 60 CM, "PISO" A BASE DE MALLA CRIBA DE 25 MM DE ABERTURA, BARANDALES LATERALES A BASE DE PTR DE 1", VERTICALES A CADA 1.20 M, COLGADO DE LOSA A BASE DE PTR DE 2", ACABADO CON UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	50.00	\$ 3,070.09	\$ 153,504.50
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA DE 0.60 X 3.00 M, FABRICADA A BASE DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", HUELLAS A CADA 30 CM, SEPARADA DE MURO A 20 CM, INCLUYE: FIJACIÓN A MUROS Y PISO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 5,140.19	\$ 5,140.19
60	REUBICACIÓN DE ESCALERA MARINA DE 0.60 X 2.50 M, FABRICADA A BASE DE PTR, INCLUYE: DESMONTAJE, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 3,271.03	\$ 3,271.03
61	REUBICACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA "AUDITORIO VALENTÍN CAMPA SALAZAR", DE 30 X 40 CM, INCLUYE: RETIRO, INSTALACIÓN, Y FIJADAS EN MURO, LIMPIEZA DE LA PLACA, COMPLEMENTO DE ARENILLA, PINTURA NEGRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 3,271.03	\$ 3,271.03
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA IPR DE HASTA 21" X 6 1/2", DE 6.40 M DE LONGITUD, A UNA ALTURA DE 5.0 M, FIJADA A COLUMNAS DE CONCRETO MEDIANTE TAQUETES Y PERNOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE GROUT EN HOLGURAS, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 72,056.07	\$ 72,056.07
SUBTOTAL HERRERÍA					\$ 257,252.17
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.
ICM171121E48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
63	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM, CABLE THW CAL. 10 Y CABLE DESNUDO NO. 12, CAJAS, CHALUPAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, INCLUYE: CONTACTO DOBLE, PLACA Y CHASIS, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO ELÉCTRICO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. ELÉCTRICO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO DE TABLEROS, INTERRUPTORES, TUBERÍAS, CABLEADOS Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	17.00	\$ 1,795.33	\$ 30,520.61
64	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM, CABLE THW CAL. 12 Y CABLE DESNUDO NO. 12, CAJAS, CHALUPAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO ELÉCTRICO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. ELÉCTRICO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO DE TABLEROS, INTERRUPTORES, TUBERÍAS, CABLEADOS Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	55.00	\$ 1,795.33	\$ 98,743.15
65	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM, CABLE THW CAL. 12 Y CABLE DESNUDO NO. 12, CAJAS, CHALUPAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, INCLUYE: APAGADOR SENCILLO, PLACA Y CHASIS, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO ELÉCTRICO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. ELÉCTRICO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO DE TABLEROS, INTERRUPTORES, TUBERÍAS, CABLEADOS Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	4.00	\$ 1,795.33	\$ 7,181.32
66	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR DOBLE, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM, CABLE THW CAL. 12 Y CABLE DESNUDO NO. 12, CAJAS, CHALUPAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, INCLUYE: APAGADOR DOBLE, PLACA Y CHASIS, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO ELÉCTRICO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. ELÉCTRICO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO DE TABLEROS, INTERRUPTORES, TUBERÍAS, CABLEADOS Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.00	\$ 1,795.33	\$ 1,795.33

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.
ICM171121E48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
67	SALIDA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM, CABLE THW CAL. 10 Y CABLE DESNUDO NO. 10, CAJAS, CHALUPAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO ELÉCTRICO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. ELÉCTRICO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO DE TABLEROS, INTERRUPTORES, TUBERÍAS, CABLEADOS Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.00	\$ 1,795.33	\$ 1,795.33
68	SALIDA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE EXTRACTOR DE AIRE, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM, CABLE THW CAL. 10 Y CABLE DESNUDO NO. 10, CAJAS, CHALUPAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO ELÉCTRICO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. ELÉCTRICO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO DE TABLEROS, INTERRUPTORES, TUBERÍAS, CABLEADOS Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00	\$ 1,795.33	\$ 3,590.66
	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, A BASE DE CABLES THW Y CABLE DESNUDO, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA, CAJAS, CHALUPAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, INCLUYE: APERTURA DE PASOS EN MUROS, RANURAS, RESANES, REPOSICIÓN DE ACABADOS DE LA MISMA ESPECIFICACIÓN A LOS EXISTENTES, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO ELÉCTRICO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. ELÉCTRICO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO DE TABLEROS, INTERRUPTORES, TUBERÍAS, CABLEADOS Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
69	A BASE DE TUBO CONDUIT DE 36 MM, 3 HILOS CABLE THW CAL. 6 Y CABLE DESNUDO NO. 8.	M	30.00	\$ 654.21	\$ 19,626.30
70	A BASE DE TUBO CONDUIT DE 36 MM, 3 HILOS CABLE THW CAL. 8 Y CABLE DESNUDO NO. 10.	M	5.00	\$ 607.48	\$ 3,037.40
71	A BASE DE TUBO CONDUIT DE 25 MM, 3 HILOS CABLE THW CAL. 10 Y CABLE DESNUDO NO. 12.	M	75.00	\$ 514.02	\$ 38,551.50
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA COLGANTE RECTANGULAR DE 40 WATTS, MARCA ILUMILED, MODELO PA1004048WCNWW, A UNA ALTURA DE 4.0 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 1,682.24	\$ 6,728.96



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA CIRCULAR DE 20 WATTS, LUZ CÁLIDA, A UNA ALTURA DE 4.0 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	46.00	\$ 1,608.41	\$ 73,986.86
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRA DE LED DE 5.0 M, DE 72 W MARCA CONSTRULITA, LUZ CÁLIDA EN CAJILLO LUMINOSO, A UNA ALTURA DE 4.00 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	85.00	\$ 293.46	\$ 24,944.10
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN QO DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE: FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, CONEXIONES, IDENTIFICACIÓN Y PEINADO DE CABLES, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO ELÉCTRICO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. ELÉCTRICO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO DE TABLEROS, INTERRUPTORES, TUBERÍAS, CABLEADOS Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 18,691.59	\$ 18,691.59
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS DE 3 X 50 AMP., INCLUYE: FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, CONEXIONES, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO ELÉCTRICO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. ELÉCTRICO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO DE TABLEROS, INTERRUPTORES, TUBERÍAS, CABLEADOS Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 12,747.66	\$ 38,242.98
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TABLERO QO, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO ELÉCTRICO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. ELÉCTRICO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO DE TABLEROS, INTERRUPTORES, TUBERÍAS, CABLEADOS Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
77	DE 1 X 15 AMP.	PZA	2.00	\$ 186.92	\$ 373.84
78	DE 1 X 20 AMP.	PZA	3.00	\$ 186.92	\$ 560.76
79	DE 1 X 30 AMP.	PZA	2.00	\$ 186.92	\$ 373.84
80	DE 1 X 40 AMP.	PZA	2.00	\$ 233.64	\$ 467.28

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
81	DE 3 X 40 AMP.	PZA	1.00	\$ 1,962.62	\$ 1,962.62
82	DE 3 X 50 AMP.	PZA	2.00	\$ 2,336.45	\$ 4,672.90
SUBTOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ 375,847.33
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					
83	MANTENIMIENTO A CUADRO DE VÁLVULAS, INCLUYE: ELIMINACIÓN DE FUJAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LLAVE DE NARIZ, LLAVE DE PASO, TUERCA UNIÓN, MEDIDOR, CAMBIO DE LLAVE DE PASO, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN TUBERÍAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 1,689.90	\$ 1,689.90
84	MANTENIMIENTO A COLADERA DE BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: DESAZOLVE DE BAJADA PLUVIAL, LIMPIEZA DE REJILLA Y BROCAL, SELLADO DE BROCAL A BASE DE IMPERMEABILIZANTE TIPO CEMENTO PLÁSTICO, TERMOFUSIÓN DE MEMBRANA PREFABRICADA EXISTENTE SUELTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 1,401.87	\$ 2,803.74
SUBTOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$ 4,493.64
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SOLO FRIO, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVO DE AIRE ACONDICIONADO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. EN AIRE ACONDICIONADO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO Y CAPACIDAD DE EQUIPOS, DUCTOS, CALIBRES, REJILLAS, EXTRACTORES Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SOPORTES Y BASES DE ACERO, DREN A BASE DE TUBERÍA DE PVC CONECTADO A DRENAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 160,331.30	\$ 320,662.60
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVO DE AIRE ACONDICIONADO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. EN AIRE ACONDICIONADO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO Y CAPACIDAD DE EQUIPOS, DUCTOS, CALIBRES, REJILLAS, EXTRACTORES Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SOPORTES Y BASES DE ACERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.
ICM171121E48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DE INYECCIÓN Y RETORNO, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVO DE AIRE ACONDICIONADO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. EN AIRE ACONDICIONADO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO Y CAPACIDAD DE EQUIPOS, DUCTOS, CALIBRES, REJILLAS, EXTRACTORES Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SOPORTES Y BASES DE ACERO, AISLANTE DE TUBERÍAS, FILTRO, MIRILLA, GAS REFRIGERANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	30.00	\$ 1,168.22	\$ 35,046.60
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVO DE AIRE ACONDICIONADO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. EN AIRE ACONDICIONADO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO Y CAPACIDAD DE EQUIPOS, DUCTOS, CALIBRES, REJILLAS, EXTRACTORES Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SOPORTES Y BASES DE ACERO, AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO EN DUCTOS DE INYECCIÓN, CORTE, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, DOBLECES, MISCELÁNEOS, GRAPAS, CODOS, TRANSFORMACIONES Y ZETAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	700.00	\$ 107.48	\$ 75,236.00
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE DE HASTA 30.0 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVO DE AIRE ACONDICIONADO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. EN AIRE ACONDICIONADO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO Y CAPACIDAD DE EQUIPOS, DUCTOS, CALIBRES, REJILLAS, EXTRACTORES Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, ADAPTACIÓN Y FIJACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE A DUCTO DE LAMINA Y REJILLA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	30.00	\$ 380.37	\$ 11,411.10
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA ANTI VIBRATORIA EN SALIDAS DE EQUIPO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 5,140.19	\$ 15,420.57

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.
ICM171121E48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE INYECCIÓN DE AIRE, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVO DE AIRE ACONDICIONADO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. EN AIRE ACONDICIONADO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO Y CAPACIDAD DE EQUIPOS, DUCTOS, CALIBRES, REJILLAS, EXTRACTORES Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SOPORTES Y BASES DE ACERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	10.00	\$ 2,336.45	\$ 23,364.50
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVO DE AIRE ACONDICIONADO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. EN AIRE ACONDICIONADO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO Y CAPACIDAD DE EQUIPOS, DUCTOS, CALIBRES, REJILLAS, EXTRACTORES Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SOPORTES Y BASES DE ACERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	8.00	\$ 1,869.16	\$ 14,953.28
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO, INCLUYE: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVO DE AIRE ACONDICIONADO (MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ETCÉTERA), FIRMADO POR UN ING. EN AIRE ACONDICIONADO CERTIFICADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL QUE SE DETERMINEN TIPO Y CAPACIDAD DE EQUIPOS, DUCTOS, CALIBRES, REJILLAS, EXTRACTORES Y CUALQUIER TIPO DE ESPECIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TUBERÍA CONDUIT Y CABLEADO ENTRE EQUIPO Y TERMOSTATO PARA CONTROL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	2.00	\$ 7,009.35	\$ 14,018.70
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					\$ 520,113.35
INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS Y CCTV					
94	SALIDA PARA VOZ Y DATOS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM Y GUÍA GALVANIZADA, CAJAS, CHALUPAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, INCLUYE: TAPA CIEGA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	3.00	\$ 1,682.24	\$ 5,046.72
95	REUBICACIÓN DE CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, INCLUYE DESCONEXIÓN, DESMONTAJE, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	4.00	\$ 1,401.87	\$ 5,607.48



**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.**

**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
96	REUBICACIÓN DE ACCES POINT, INCLUYE DESCONEXIÓN, DESMONTAJE, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	1.00	\$ 934.58	\$ 934.58
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS Y CCTV					\$ 11,588.78
INSTALACIÓN DE VIDEO					
97	SALIDA PARA VIDEO, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM Y GUÍA GALVANIZADA, CAJAS, CHALUPAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, INCLUYE: TAPA CIEGA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00	\$ 1,682.24	\$ 3,364.48
98	SALIDA PARA VIDEO, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 35 MM Y GUÍA GALVANIZADA, CAJAS, CHALUPAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, INCLUYE: TAPA CIEGA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 5,140.19	\$ 15,420.57
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN DE VIDEO					\$ 18,785.05
INSTALACIÓN DE SONIDO					
99	SALIDA PARA SONIDO, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM Y GUÍA GALVANIZADA, CAJAS, CHALUPAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, INCLUYE: TAPA CIEGA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	14.00	\$ 1,682.24	\$ 23,551.36
100	SALIDA PARA SONIDO, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 41 MM Y GUÍA GALVANIZADA, CAJAS, CHALUPAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, INCLUYE: TAPA CIEGA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DISTANCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE DEL EDIFICIO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 6,074.77	\$ 18,224.31
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN DE SONIDO					\$ 41,775.67

IMPORTE CON LETRA:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.

\$	3,295,833.77
\$	527,333.40
\$	3,823,167.17

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.
ICM171121E48



INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
MAL & JOR S.A. DE C.V.

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
P R E S E N T E .

POR ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA LA "ADECUACIÓN DEL AUDITORIO LOCALIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. MONTERREY NÚMERO 50, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO".

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
RESUMEN					
	SUBTOTAL PRELIMINARES				\$ 603,889.15
	SUBTOTAL ALBAÑILERÍA				\$ 284,644.07
	SUBTOTAL ELEMENTOS FALSOS				\$ 306,658.97
	SUBTOTAL ACABADOS				\$ 559,919.25
	SUBTOTAL CARPINTERÍA				\$ 110,523.36
	SUBTOTAL CANCELERÍA				\$ 200,342.98
	SUBTOTAL HERRERÍA				\$ 257,252.17
	SUBTOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$ 375,847.33
	SUBTOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				\$ 4,493.64
	SUBTOTAL DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				\$ 520,113.35
	SUBTOTAL DE INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS Y CCTV				\$ 11,588.78
	SUBTOTAL DE INSTALACIÓN DE VIDEO				\$ 18,785.05
	SUBTOTAL DE INSTALACIÓN DE SONIDO				\$ 41,775.67
	SUBTOTAL				\$ 3,295,833.77
	I.V.A.				\$ 527,333.40
	TOTAL				\$ 3,823,167.17

ESPERANDO CUMPLIR CON SUS ESPECTATIVAS, LE REITERO MI MAS DISTINGUIDA CONSIDERACION

ATENTAMENTE
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL&JOR, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAL & JOR S.A. DE C.V.
ICM171121E48